

广西壮族自治区国防动员办公室 文件 广西壮族自治区住房和城乡建设厅

桂国动办通〔2024〕210号

自治区国防动员办公室 自治区住房和城乡建设厅 关于开展 2024 年度“双随机、一公开” 监督检查工作的通知

各市人防主管部门、住房城乡建设局：

根据国家、自治区的有关要求，为进一步强化全区人防工程建设质量事后监管工作，规范人防工程建设管理行为，提升人防工程建设质量，自治区国防动员办公室、自治区住房和城乡建设厅决定联合开展 2024 年度全区人防工程“双随机、一公开”监督检查。现将有关事项通知如下：

一、检查时间

本次监督检查时间为 2024 年 10 月 21 日—12 月 10 日，具体检查时间和行程另行通知。

二、检查依据

依据《中华人民共和国人民防空法》《建设工程质量管理条

例》《广西壮族自治区实施〈中华人民共和国人民防空法〉办法》、《广西壮族自治区人民防空工程建设与维护管理办法》（广西壮族自治区人民政府令第 86 号）《人民防空工程质量验收与评价标准》（RFJ01—2015）《人民防空工程防护设备产品与安装质量检测标准（暂行）》（RFJ003—2021）《建设工程质量检测管理办法》《关于印发〈广西壮族自治区人民防空工程质量监督管理实施细则〉的通知》（桂防规〔2020〕6 号）等国家和自治区有关规定。

三、检查对象

在广西壮族自治区辖区内从事人民防空防护设备检测的机构。

四、检查内容

坚持以问题为导向，重点检查人民防空防护设备检测机构是否存在下列行为：

- （一）超出资质许可范围从事人防工程检测活动；
- （二）转包或者违法分包人防工程质量检测业务；
- （三）违反人防工程强制性标准进行检测；
- （四）使用不能满足所开展人防工程质量检测活动要求的检测人员或者仪器设备；
- （五）出具虚假的检测数据或者检测报告。

（具体检查内容详见附件 1）

另，结合此次“双随机、一公开”，对受检项目的安全管理情况一并检查（具体检查内容详见附件 2）。

五、检查方式

主要采取查看资料、项目现场复检复测、座谈了解等方式开展检查。自治区国防动员办公室、住房城乡建设厅共同组成 3 个检查组。随机抽取具有行政执法资格的人员参与检查，委托第

三方检测机构具体实施，按照要求逐项认真检查。

按照 2024 年度“双随机、一公开”抽查计划，从有人防工程竣工验收项目的 15 家机构中按照 50%比例随机抽取 8 家作为检查对象。涉及检查内容第（三）至（五）项的，根据 2018 年以来承接的人防工程竣工验收项目数量比例随机抽取受检项目，对抽到的受检项目进行复检复测。

六、检查结果运用

检查结果将以通报形式在自治区国防动员办公室和住房城乡建设厅官网予以公布，同时抄送自治区市场监管局。对检查发现的问题，将依法依规严肃处理，进一步规范人防工程检测行为，不断提升人防工程检测质量和水平。

七、工作要求

（一）高度重视，积极配合。各受检机构要高度重视此次“双随机、一公开”监督检查工作，自觉接受行业主管部门的监督检查。按照检查要求，明确分工、认真准备，积极配合检查组工作。请受检机构提前做好受检项目现场协调对接，确保检查组顺利开展复检复测。需要提前提供的材料台账，请受检机构按时提供（具体时间另行明确，需提供的材料清单详见附件 3）。

（二）严格要求，依法处理。严格按照有关规定和程序组织检查，统一标准、严格要求、严密组织，检查结果须经三方当场确认，对于发现的问题将依法依规严肃处理、抓好整改。对于工程质量和安全管理检查发现的问题，各级人防主管部门和住房城乡建设部门应督促责任单位做好整改。

（三）严肃纪律，确保实效。检查组要秉持公正、客观、严肃的工作纪律，如实反映被检单位情况。遵守保密要求，遵守财

政经费使用制度，现场检查轻车简从、厉行节约，严格遵守八项规定。自治区国防动员办公室建管处联系人：陆斌；联系电话：0771—2833160；邮箱：lub@gdb.gxzf.gov.cn。自治区住房城乡建设厅建管处联系人：黎浩；联系电话：0771—2260119；邮箱：gxztjg02@zjt.gxzf.gov.cn。

- 附件：1. 2024 年度“双随机、一公开”监督抽查检查表
2. 2024 年度项目安全管理情况抽查检查表
3. 受检机构提供材料清单



（此件公开发布）

附件 1

2024 年度 “双随机、一公开” 监督
抽查检查表

项目阶段	序号	检查内容	检查项目	备注
通用	1	资质能力	查看检验检测资质认定证书附表	是否在有效期内
			检测专用章、公章使用情况	检测资料、检测报告上的用章是否规范
			承接检测业务相关情况	查看受检人防工程检测合同是否规范
			核对检测记录、检测报告	核查报告上的签字人员是否符合国人防[2017]271 号文件的要求，核查原始记录及报告是否符合 RFJ003-2021 、RFJ01-2015 的要求
			核对从业人员相关情况	核查从业人员是否符合要求
			核对检测设备相关情况	核查配备的检测设备是否满足要求，是否按照有关规定对仪器设备进行定期检定或者校准
			质量控制管理体系	质量控制管理体系是否健全
墙体	1	钢筋混凝土防护门、防护密闭门、密闭门	规格型号	
			外观质量	是否变形、零配件是否齐全
			安装位置	
			安装方向和开启方向	
			门扇宽度偏差	
			门扇高度偏差	
			门框垂直度（左右）	
			门框垂直度（前后）	
			产品标识	
			门扇开关、闭锁启闭	
			门扇的终止位置	
			门扇与门框贴合间隙	
			门扇厚度偏差	
			门扇启闭力	
			门扇、门框贴合面中心线尺寸偏差	

项目阶段	序号	检查内容	检查项目	备注
	2	手动钢结构 防护门、防 护密闭门、 密闭门	规格型号	
			外观质量	是否变形、零配件是否齐全
			安装位置	
			安装方向和开启方向	
			门扇宽度偏差	
			门扇高度偏差	
			门框垂直度（左右）	
			门框垂直度（前后）	
			产品标识	
			门扇开关、闭锁启闭	
			门扇的终止位置	
			门扇与门框贴合间隙	
			门扇厚度偏差	
			门扇启闭力	
			门扇、门框贴合面中心线尺寸偏差	
	3	悬摆式防爆 波活门	规格型号	
			外观质量	是否变形、零配件是否齐全
			安装位置	
			安装方向和开启方向	
			门扇宽度偏差	
			门扇高度偏差	
			门框垂直度（左右）	
			门框垂直度（前后）	
			产品标识	
			门扇开关、闭锁启闭	
			门扇的终止位置	
			门扇关闭力	
			门扇（底座）与门框（底座）贴合面间隙	
	4	超压排气 活门	规格型号	
			开启方向	
			产品标识	
			外观质量/表面观感	
	5	风机	型号规格	
			风机试运行	
			外观质量	

项目阶段	序号	检查内容	检查项目	备注
	6	密闭阀门	型号规格	
			安装方向	
			产品标识	
			外观质量/表面观感	
			开关指示针及手柄安装	
	7	过滤吸收器	规格型号	
			外观质量	
			设备与管路连接	
			过滤吸收器的安装	
	8	油网滤尘器	外观质量	
			安装方向	
			滤尘器安装	
主体结构	1	框架梁	钢筋分布	
	2	框架柱	钢筋分布	
	3	剪力墙	钢筋分布	
	4	楼板	钢筋分布	

检查组成员签名：_____日期：_____

被检查单位负责人签字盖章：_____日期：_____

附件 2

2024 年度项目安全管理情况抽查检查表

检查内容	检查项目	备注
项目现场安全管理状况	消防劳保用品配备	安全帽、防护服、防护手套、灭火器等是否按要求配备
	安全管理制度	安全管理制度是否制定
	现场情况	人防区域是否按安全管理制度落实

检查组成员签名：_____日期：_____

被检查单位负责人签字盖章：_____日期：_____

附件 3

受检机构提供材料清单

一、资质能力核查提供资料

1. 资质认定证书及资质附表;
 2. 企业营业执照;
 3. 机构人员近三个月的社保记录;
 4. 检验检测人员一览表、人员身份证、职称证书、人防检测相关技术岗位证书或内外部培训记录;
 5. 仪器设备一览表、检定证书、确认表、保养计划;
 6. 受检单位所有抽到受检项目的检测报告、原始记录。
- 以上资料提供扫描件发送至邮箱 GXJXJC@163.com。

二、项目现场提供资料

1. 受检项目人防区域的各专业图纸;
2. 受检项目人防防护设备检测报告、原始记录;
3. 受检项目的人防工程检测合同;
4. 受检项目签字人员人防检测相关技术岗位证书或内外部培训记录。

以上资料需提供原件现场备查。

抄送：广西民防协会、广西建设工程质量检测试验协会。

广西壮族自治区国防动员办公室综合处 2024年10月17日印发
